



- 1** I vez modula- INOX pohištvena cev 40x60 mm, L 434 mm, vijačeno v nosilec modula
- 2** I kritina: dvoslojna lexan plošča
- 3** I nosilec modula- INOX pohištvena cev 60x60 mm
- 4** I nosilna plošča- INOX 10x200x1000 mm, izvrtine Ø10 mm
- 5** I Typar pro folija

- 6** I temeljna plošča d 15 cm 530x290 cm, fin obdelava tlaka: metličen beton
- 7** I stojalo za kolesa, glej detajl
- 8** I servisni stebriček
- 9** I tamponski drobljenec
- 10** I OBBETONIRANJE OBSTOJEČE TELEKOM TRASE POD NADSTREŠNICO; AB kletka 15,0 cm
- 11** I obstoječa Telekom trasa 2x fi 110
- opomba: VIŠINA OBBETONIRANJA JE ODVISNA OD DEJANSKE GLOBINE KOMUNALNEGA VODA (razvidno ob izkopu)

APARH

Aleš Petermel, s.p.
tel.: 070-745-744
e-pošta: ales.petermel@gmail.com

investitor / naročnik

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000-Kranj

objekt

**AVTOBUSNE NADSTREŠNICE IN
KOLEŠARNICE NA AVTOBUSNIH
POSTAJALIŠČIH**

vrsta projekta / faza

PZI- ARHITEKTURA

oznaka risbe

KOLEŠARNICA

1.2. OŠ Stane Žagar
OBBETONIRANJE TELEKOM VODA

odgovorni projektant

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. ZAPS - 1245

odgovorni vodja projekta

Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh. ZAPS - 1245

obdelal

Aleš Petermel, univ.dipl.inž.arh.
Simon Bajt, univ.dipl.inž.arh.
Špela Dežman, mag.inž.arh.

število načrta

AP-04-2018

datum

avgust 2018

merilo

1:20

št. lista

3.3.